

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
1 Budowa ulicy 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką w Zambrowie		
Oświetlenie uliczne		
ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych		
1.1 Budowa linii kablowej oświetleniowej		
Abizol	litr	31,0000
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	124,8000
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	285,1800
Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	30,0000
Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 10m z wysięgnikiem pojedynczym 2,5m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	1,0000
Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	18,0000
Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	18,0000
Kabel YAKXS 4x35	m	7,2800
Kabel YAKXS 5x25	m	1245,9200
Końcówki kablowe 25mm ²	szt.	340,0000
Końcówki kablowe 35mm ²	szt.	4,0000
Mufa kablowa przelotowa 1kV do kabla YAKXS 4x35	kpl.	1,0000
Mufa kablowa przelotowa 1kV do kabla YAKXS 5x25	kpl.	1,0000
Opaski kablowe	szt.	182,9800
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED , kl. II 46,5W, 7120 lm lub równoważna (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	24,0000
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED , kl. II 68W, 8326 lm lub równoważna (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	7,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXS 4x35	szt.	1,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXS 5x25	szt.	68,0000
Piasek	m ³	107,7600
Przewód YDY 2x2,5	m	388,5000
Rura osłonowa HDPE 110	m	272,4800
Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	83,2000
Słup stalowy 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m o kącie nachylenia 5st.	szt.	30,0000
Słup stalowy 10m z wysięgnikiem pojedynczym 2,5m o kącie nachylenia 5st.	szt.	1,0000
Słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	2,0000
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. standardów Inwestora)	szt.	31,0000
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	18,0000
Uszczelniacz do przepustów (wg. standardów Inwestora)	szt.	104,0000
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	90,0000
Wkładka bezpiecznikowa topikowa gG10A	szt.	3,0000
Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	90,0000
1.2 Roboty demontażowe i dodatkowe		
Nasiona traw	kg	0,8100
Ziemia urodzajna (humus)	m ³	4,0500