

**Budowa ulicy 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką w Zambrowie**

----- Tabela robót ziemnych -----

Pikietaż	Pow. przekr.		Pow. srednia		Odl. między przekr.	Objetosc na odcinku		Obj. do użycia na miejscu	Nadmiar/ niedomiar objętości na odcinku		Suma objętości	
	Fw	Fn	FW <sub>sr</sub>	FN <sub>sr</sub>		L	Vw(+)		Vn(-)	V <sub>nm</sub>		V <sub>wywóz(+)</sub>
	1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15
0+049.26	3,18	0,41	1,49	0,19		0	0	0		0		0
0+060.00	4,76	0,06	3,86	0,22	10	38,64	2,16	2,16	36,48			36,48
0+080.00	3,18	0,41	3,97	0,23	20	79,36	4,61	4,61	74,75			111,22
0+100.00	3,67	0,16	3,42	0,28	20	68,46	5,7	5,7	62,76			173,99
0+120.00	4,65	0,03	4,16	0,1	20	83,15	1,98	1,98	81,17			255,15
0+140.00	4,45	0,1	4,55	0,07	20	90,99	1,37	1,37	89,61			344,77
0+160.00	4,34	0,17	4,4	0,14	20	87,92	2,76	2,76	85,16			429,92
0+180.00	4,41	0,17	4,38	0,17	20	87,53	3,41	3,41	84,12			514,04
0+200.00	4,47	0,13	4,44	0,15	20	88,86	3	3	85,86			599,9
0+220.00	3,97	0,22	4,22	0,17	20	84,47	3,5	3,5	80,98			680,88
0+240.00	3,49	0,38	3,73	0,3	20	74,61	5,99	5,99	68,63			749,5
0+260.00	2,29	0,75	2,89	0,56	20	57,8	11,29	11,29	46,51			796,01
0+280.00	2,08	0,77	2,19	0,76	20	43,72	15,17	15,17	28,55			824,57
0+300.00	0,57	1,77	1,32	1,27	20	26,49	25,42	25,42	1,08			825,64
0+320.00	0,45	3,07	0,51	2,42	20	10,21	48,39	10,21		-38,18		787,46
0+340.00	1,19	1,22	0,82	2,14	20	16,42	42,81	16,42		-26,39		761,06
0+360.00	2,61	0,78	1,9	1	20	38	19,95	19,95	18,06			779,12
0+380.00	4,3	0,19	3,46	0,48	20	69,12	9,7	9,7	59,43			838,55
0+400.00	6,92	0	5,61	0,1	20	112,24	1,9	1,9	110,34			948,89
0+420.00	7,18	0	7,05	0	20	141,01	0	0	141,01			1089,9
0+440.00	6,58	0,01	6,88	0,01	20	137,6	0,14	0,14	137,46			1227,36
0+460.00	4,96	0,02	5,77	0,02	20	115,4	0,36	0,36	115,04			1342,4
0+480.00	3,15	0,53	4,06	0,28	20	81,14	5,52	5,52	75,62			1418,02
0+500.00	1,75	1	2,45	0,76	20	49,09	15,29	15,29	33,79			1451,82
0+520.00	1,77	0,99	1,76	0,99	20	35,21	19,88	19,88	15,33			1467,15
0+540.00	2,27	0,81	2,02	0,9	20	40,4	17,98	17,98	22,42			1489,57
0+560.00	2,67	0,71	2,47	0,76	20	49,48	15,17	15,17	34,31			1523,88
0+580.00	2,62	0,67	2,65	0,69	20	52,95	13,8	13,8	39,15			1563,03
0+600.00	4,15	0,18	3,38	0,43	20	67,66	8,54	8,54	59,12			1622,16
0+620.00	6,57	0	5,36	0,09	20	107,14	1,81	1,81	105,33			1727,49
0+640.00	7,29	0	6,93	0	20	138,63	0	0	138,63			1866,12
0+660.00	7,47	0	7,38	0	20	147,64	0	0	147,64			2013,76
0+680.00	7,16	0	7,32	0	20	146,34	0	0	146,34			2160,1
0+700.00	6,29	0	6,73	0	20	134,51	0	0	134,51			2294,61
0+720.00	4,57	0,11	5,43	0,05	20	108,6	1,09	1,09	107,5			2402,11
0+740.00	2,55	0,72	3,56	0,41	20	71,18	8,27	8,27	62,91			2465,03
0+760.00	0,51	2,53	1,53	1,63	20	30,51	32,51	30,51		-2		2463,03
						2812,48	349,47					
Roboty ziemne rondo + dojazdy						390,86	153,39					
Korekta odhumusowanie + rozbiórki						-700,56	1800,11					
<b>Suma:</b>						<b>2502,78</b>	<b>2302,97</b>					