

Zambrów, 2020-03-04

Znak sprawy: RG.271.2.2020

otrzymują wszyscy
uczestnicy postępowania

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania, dotyczące zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami: Pileckiego, Sadową, Sienkiewicza w Zambrowie.**

Pytanie nr 1.

Proszę o zamieszczenie uzgodnienia warunków wykonania zabezpieczenia sieci gazowej z Zakładem Gazowniczym?

Odpowiedź:

W załączeniu.

Pytanie nr 2.

Proszę o określenie średnicy przykanalików? Na PZT jest średnica 110mm, a w opisie jest średnica 200mm.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury o średnicy 200mm.

Pytanie nr 3.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w długościach pomiędzy studniami PZT a w profilach

D24-D25 na PZT dł=11,8m a na profilu 13,1m

D15-D21 na PZT dł=149,7m a na profilu 49,7m

D19-D20 na PZT dł=19,5m a na profilu 25,6m

Odpowiedź:

Należy przyjąć długości zawarte na profilach.

Pytanie nr 4.

Pozycja 15 przedmiaru robót mówi o studni rewizyjnej z PE o śr. 1200mm, czy zamawiający dopuści zastosowanie studni betonowej śr. 1200mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie nr 5.

Pozycja 16 przedmiaru robót mówi o studni rewizyjnej z PE o śr. 1000mm, czy zamawiający dopuści zastosowanie studni betonowej śr. 1000mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie nr 6.

Pozycja 17 przedmiaru robót mówi o studni rewizyjnej z PE o śr. 800mm, czy zamawiający dopuści zastosowanie zamiennie studni PE o śr. 600mm, tak jak jest w pozycji 18 przedmiaru robót?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę.

Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe nie powoduje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Sporządził:
Karol Żabiński

Z-CA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Adam Libuda



PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku uzgadnia pozytywnie projekt sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ w obrębie ul. Podewornego i Konopnickiej w Zambrowie (skrzyżowanie ulic Wilsona, Łomżyńska) pod warunkiem:

1. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju sieci kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnej od istniejących sieci gazowych PE – 0,5m
2. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od istniejących sieci gazowych PE - min. 0,4 m. W przypadku braku możliwości zachowania minimalnej odległości należy zabezpieczyć gazociąg rurą osłonową dwudzielną stalową o średnicy zgodnej z dokumentacją o długości L=3,0m na koszt i staraniem inwestora inwestycji podstawowej. Zabezpieczenie sieci gazowej należy zlecić wykonawcy posiadającemu uprawnienia do robót na czynnej sieci gazowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do formalnego powiadomienia **Zakładu w Białymstoku – Rejon Dystrybucji Gazu Białystok** Tel. Kontaktowy 85 675 68 33 – o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej.
4. Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącą siecią gazową podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Zakładu w Białymstoku – Rejon Dystrybucji Gazu Białystok**.
5. **Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowej – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca!**
7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **Zakładu w Białymstoku** w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji rozwiązań projektu.
8. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej;
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych.
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej .
10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Marek Powejbo
Marek Powejbo

REZULTATEM
Jan
Czyżowski

5r. (data
t. organu
śnień od

336.2015
owskiego
łając na
arunków
999r. Nr
hodnika
020KZ
erokości
iejszego

02